

Türi valla kruusateede profileerimine 2023 – 2024.

1. Üldine

- Käesolev hanke tehniline kirjeldus määratleb hankelepingu esemeks oleva Türi valla kruuskateede profileerimise (edaspidi Töö) tegemise sisu, mahu ning Tööle esitatavate nõuete kogumi.
- Tehnilises kirjelduses on Türi Haldust nimetatud Hankijaks või Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.
- Töö sisuks on Türi valla kruusateede profileerimine ühe aasta jooksul. Töö eest tasumine toimub kuumaksete alusel vastavalt kokkulepitud maksegraafikule.
- Profileeritavad kruusateed on jagatud kolme piirkonda: Käru, Türi ja Väätsa piirkonnad.
- Türi valla kohalike teede olemiga on võimalik tutvuda Riikliku Teeregistri veebilehel: <https://teeregister.mnt.ee/reet/home>.
- Kruuskattega teede asukohaskeem on leitav: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UzOMK-k4aOPqP3F_xkCASvkjnwXKPsM&usp=sharing
- Hankija eeldab, et Töövõtja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud hankedokumentatsiooniga ja käesoleva hankedokumendi lisades loetletud teedega ning seal valitseva olukorraga (sh teostanud põhjaliku välitöö kogu teedevõrgu osas), võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad asjaolud.
- Töö teostamise perioodiks on mai 2023 kuni aprill 2024.

2. Tööde teostamisel juhendatakse

- Tee seisundinõuded (majandus- ja taristuministri määrus 14.07.2015 nr 92);
- Korrashoiu järelevalve juhend riigimaanteedel 2019-003;
- Liiklusseadus;
- Muud asjakohased kehtivad õigusaktid, normid, standardid ja juhendid, samuti eelpool nimetatud õigusaktide muudatused.

3. Tööde kirjeldus

- Töö eesmärgiks on Türi valla kohalike kruuskattega teede korrashoid (profileerimine) vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded.“ Teede nimekiri seisunditasemetega on toodud Lisas 3.
- Teede profileerimise käigus tuleb täielikult välja lõigata kõik ebatasasused ja augud ning anda teele nõutud profiil. Ei tohi esineda vee äravoolu takistavat kruusa või pinnase valli

ega roopaid ja ebatasasusi, vajadusel tuleb teepeenrad profileerida. Profileerimise käigus tee pinnal nähtavale tulnud suured kivid tuleb eemaldada.

- Iga piirkonna kohta peab töövõtja käsutuses olema vähemalt 1 komplektset alustapptera ja tagateraga varustatud greider.
- Kõik kasutatavad masinad peavad olema varustatud GPS seadmega. Tuleb tagada masinate liikumise jälgimise ning ajaloole igal ajal tasuta juurdepääsu võimalus Tellija poolt valitud teenusepakkuja keskkonnas. Võimalikud seadmete „peegeldamise“ kulud tasub töövõtja. Teede nimekiri seisunditasemetega on toodud Lisas 3.
- Teostatud tööde kvaliteedi kontrollimisel võetakse aluseks „Korrashoiu järelevalve juhend riigimaanteedel 2019-003“.
- Juhendmaterjalid on leitavad Transpordiameti kodulehelt <https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid>.

4. Nõuded pakkujale

- Pakkujal peab olema majandustegevuse registris märgitud majandustegevuse teade "Avalikult kasutatavate teede korrashoid".
- Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise. Pakkuja peab nimetama projektijuhi, kes osaleb vahetult tööde korraldamises ja teostamises.
- Projektijuht peab olema osalenud viimase kolme aasta jooksul sarnase teede hooldelepingu, täitmisel hooldetööde juhina (esitada projektijuhi CV ja andmed täidetud lepingu kohta). Kui Töövõtja soovib projektijuhi asendada, peab asendava isiku kvalifikatsioon vastama asendatavale isikule seatud tingimustele.

5. Tööde eest tasumine

- Teostatud tööde eest tasub tellija kuumakse alusel. Maksegraafik lepatakse tellija ja töövõtja vahel kokku enne hankelepingu allkirjastamist. Arve esitamise aluseks on tellija poolt allkirjastatud teostatud tööde akt.

6. Töömahtude korrigeerimine

- Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et mahutabelis (Lisa 2) toodud töömahud on eeldatavad. Tellija jätab endale õiguse, kirjeldatud töid tellida mahus, mis vastab tegelikele eelarvelistele vahenditele.
- Teede nimekirja või seisunditaseme muutumisel korrigeeritakse ka mahutabelit.