Türi valla kruusateede tolmutõrje kaltsiumkloriidiga 2026.

1. Üldine

- Käesolev hanke tehniline kirjeldus määratleb hankelepingu esemeks oleva kruusateede tolmutõrje kaltsiumkloriidiga (edaspidi Töö) tegemise sisu, mahu ning Tööle esitatavate nõuete kogumi.
- Tehnilises kirjelduses on Türi Haldust nimetatud Hankijaks või Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.
- Töö sisuks on Türi valla kruusateede tolmutõrje kaltsiumkloriidiga 2026 aasta jooksul. Töö eest tasumine toimub ühikhinna alusel vastavalt tegelikult teostatud töö mahule. Mahutabelis olevat tellija reservi kasutatakse juhul kui kui ilmneb täiendava tolmutõrje tellimise vajadus, mida Tellija esialgses töömahu loendis ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija.
- Tolmutõrje lõikude asukohaskeem on leitav: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/pKUKmbyA
- Lõikude märgistamine on töövõtja ülesanne.
- Hankija eeldab, et Töövõtja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud hankedokumentatsiooniga, asukohaga ning seal valitsevate tingimustega ja võtnud arvesse kõik Töö teostamiseks vajalikud tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad asjaolud.
- Töö teostamise perioodiks on aprill 2026.

2. Tööde teostamisel juhindutakse

- „Kruusateede tolmutõrje juhend“ 15.12.2022 nr 1.1-7/22/177;
- „Korrashoiu järelevalve riigiteedel“ 20.11.2025 nr 1.1-7/25/145;
- Tee seisundinõuded (majandus- ja taristuministri määrus 14.07.2015 nr 92);
- Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (majandus- ja taristuministri määrus 13.07.2018 nr 43);
- Muud asjakohased kehtivad õigusaktid, normid, standardid ja juhendid, samuti eelpool nimetatud õigusaktide muudatused.

3. Tööde kirjeldus

- Tööd teostatakse vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ ja „Kruusateede tolmutõrje juhend“ 15.12.2022 nr 1.1-7/22/177.

- Tööde teostamisel profileeritakse kõigepealt kruusatee kulumiskiht ja sellele laotatakse kaltsiumkloriid. Kloriidi laotamise järel segatakse kulumiskiht ja viimistletakse teehöövliga. Kloriidi paremaks lahustumiseks tuleb töödeldut teed kasta või kasutada kloriidi vesilahust. Kloriidiga töödeldud lõigud tuleb ka tihendada.
- Tolmutõrje peab olema tehtud hiljemalt 15. mai 2026 ja see peab toimima kuni 30. september 2026. Vajadusel tuleb täiendavat tolmutõrjet teha ka suvel. Võimaliku täiendava tolmutõrje kulu peab sisalduma pakutavas hinnas.
- Kasutatav tehnika peab olema varustatud GPS seadmega. Tööde teostamisest parema ülevaate saamiseks soovib Tellija tööde teostamise tasuta jälgimise võimalust nii reaalajas kui hilisemat juurdepääsu ajaloole (eelistatavalt Türi Halduse Fleet Complete rakenduses).
- Teostatud tööde kvaliteedi kontrollimisel võetakse aluseks „Korrashoiu järelevalve riigiteedel“.
- Juhendmaterjalid on leitavad Transpordiameti kodulehelt https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid.

4. Nõuded pakkujale

- Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevuses pakkumuse esitamise hetkel. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis ei tulene hanke dokumendist ja selle lisadest.
- Pakkujal peab olema majandustegevuse registris märgitud majandustegevuse teade "Avalikult kasutatavate teede korrashoid".
- Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise. Pakkuja peab nimetama projektijuhi, kes osaleb vahetult tööde korraldamises ja teostamises.
- Projektijuht peab olema osalenud viimase kolme aasta jooksul sarnase teede hooldelepingu, täitmisel hooldetööde juhina (esitada projektijuhi CV ja andmed täidetud lepingu kohta). Kui Töövõtja soovib projektijuhi asendada, peab asendava isiku kvalifikatsioon vastama asendatavale isikule seatud tingimustele.

5. Tööde eest tasumine

- Teostatud tööde eest tasub tellija ühikhindade alusel vastavalt tegelikult teostatud tööde mahule. Arve esitamise aluseks on tellija poolt allkirjastatud teostatud tööde akt.

6. Töömahtude korrigeerimine

- Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et mahutabelis (Lisa 2 Mahutabel) toodud töömahud on eeldatavad. Tellija jätab endale õiguse, kirjeldatud töid tellida mahus, mis vastab tegelikele eelarvelistele vahenditele.

7. Pakkumuste hindamine

- Hankija hindab kõiki nõuetele vastavaid pakkumusi.
- Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind (Lisa 2 Mahutabel „Summa:“).
- Hankija kasutab riigihanke läbiviimisel nn „pööratud menetlust,“ st läheb kohe üle pakkumuste sisulisele kontrollile, seejärel pakkumuste hindamisele ning eduka pakkumuse leidmisele. Kvalifikatsiooni ja kõrvaldamise aluseid kontrollib hankija ainult eduka pakkumuse esitanud pakkujal.
- Vajadusel nõuab hankija esitatud kinnitustele ja hanketeates nimetatud dokumentidele lisaks täiendavat informatsiooni üksnes edukaks pakkujaks osutunud isiku suhtes.

8. Lisad

- Lisa 2 Mahutabel