

VÄIKEHANGE „Laupa väljõusaali ehitustööd“.

TEHNILINE KIRJELDUS

Postid: vähemalt 100x100x3mm terasprofiil.

Torud: min. 33.7x2.8mm ümartorud. Varbseinal ja horisontaalsel redelil kasutusel kandva raamina min. 50x50x3mm terasest nelikantprofiil.

Võimlemisrõngad: alumiiniumist ning kaetud pulberkrundi ja pulbervärviga. Rõngad ripuvad roostevaba ketiga toru küljes.

Pinnakate torudel ja postidel: C3 : Haaveldus, pulberkrunt ja pulbervärv.

Kaldpink: 32mm veekindel vineer, ääred kaetud ilmastikukindla värviga.

Tõstepink: ümarpalk diam. min 160mm; kandepost liimpuit diam min. 140mm.

Rööbaspuud: kõrgus maapinnast 1.2 (+/- 10cm)m; torude omavaheline vahemaa 48 ja 53 (mõlemast mõõdust +/- 3 cm)cm.

Lõuatõmbetorud: reguleeritava kõrgusega, peab olema võimalik paigaldada kas 2.3m, 2m, 1.8m, 1.6m ja 1.4 ja 1.2m kõrgusele.

Postide kõrgused maast 2.6 (+/- 10cm)m, (v.a. postid, millele kinnituvad madalamate jõusaalielementide torud)

Varbseina kõrgus maapinnast: 2.5m.

Kinnitusvahendid: roostevabad või tsingitud.

Hankija on aluseks võtnud sellised tooted: <https://elamusgrupp.ee/product/valijousaal-v-018/> ja <https://elamusgrupp.ee/product/valijousaal-v-017/>

Pakutav lahendus peab sisaldama viidatud toodete funktsionaalsusi ja ei tohi märkimisväärselt ületada viidatud toodete paigaldamiseks vajaliku ala suurust. Jõulinnak on kavandatud spordiväljaku jooksuringist sissepoole, ovaali koolimaja poolsesse otsa, nagu on näidatud pildil.

